

SISTEMA MEP · ARGAMASSA POLIMÉRICA

Manual Técnico de Aplicação

Método MEP — Guia completo para execução de alvenaria de vedação industrializada em 4 etapas. Sem betoneira. Sem variação de traço.

0 Sistema MEP

4 etapas. Da primeira fiada ao reboco. Produto pronto para uso — nunca adicionar água ou cimento.

ETAPA 01

MEP 10

Nivelamento da Base
Primeira Fiada

Aplicado com bisnaga sobre o baldrame ou viga de concreto. Nivela a base antes da elevação com tolerância de até 1,5 cm.

Balde 24 kg · Bisnaga

ETAPA 02

MEP 20

Elevação de Alta
Performance

2 cordões horizontais de ± 1 cm nas faces de assentamento. Sem juntas verticais. Velocidade 4× maior. Consumo 1,5–2,0 kg/m².

Balde 24 kg · Bisnaga · 4× mais rápido

ETAPA 03

MEP 30

Encunhamento
Inteligente

Amortecedor polimérico aplicado no topo da parede. Folga de 1,5 a 3 cm até a viga/laje, preenchida após 72h da elevação.

Balde 24 kg · Bisnaga · Aguardar 72h

ETAPA 04

MEP 40

Reboco Fino
Tecnológico

3 demãos, 5 mm total. Elimina chapisco, emboço e massa corrida em um único produto. Acabamento branco pronto para pintura.

Balde 25 kg · Desempenadeira · 3 demãos

Nivelamento da Base

Primeira fiada · Baldrame ou viga de concreto

1 Preparação da superfície

Remover pó, gordura, óleo e concreto solto. A base deve estar completamente seca — nunca aplicar em superfície úmida.

2 Aplicação com bisnaga

Aplicar MEP 10 com bisnaga sobre o baldrame. Espalhar uniformemente. Máximo 2 m de cordão antes de posicionar os primeiros blocos.

3 Alinhamento e prumo

Nivelar com nível de bolha ou laser. Verificar prumo nas extremidades. Desvio máximo tolerado: 1,5 cm — compensar com camada adicional de MEP 10.

Atenção: Nunca adicionar água ou cimento. O MEP 10 é pronto para uso — qualquer diluição compromete resistência e aderência.

Elevação de Alta Performance

Assentamento de blocos · Todas as fiadas

1

Cordões horizontais

2 cordões de ± 1 cm de diâmetro nas faces de assentamento do bloco. Não aplicar nas juntas verticais – o sistema MEP dispensa o preenchimento lateral.

2

Assentamento com pressão

Pressionar firmemente o bloco ao posicionar. Garantir contato mínimo de 40% da junta. Verificar alinhamento a cada 5 blocos com nível.

3

Janela de ajuste: 5 minutos

Correções de posição somente dentro dos 5 minutos após o assentamento. Após esse prazo: remover o bloco, reaplicar MEP 20 e reassentar.

4×

MAIS RÁPIDO

1,5–2,0KG/M² CONSUMO**3mm**

JUNTA FINAL

Encunhamento Inteligente

Topo da parede · Interface com viga/laje

1

Folga planejada

Manter espaço de 1,5 a 3 cm entre a última fiada e a viga ou laje superior. Aguardar no mínimo 72 horas após a elevação da parede antes de encunhar.

2

Preenchimento homogêneo

Injetar o MEP 30 de forma contínua no espaço vazio, sem interrupções, garantindo preenchimento total da folga.

3

Fechamento de bordas

Acabamento com espátula em ambas as faces da parede, garantindo vedação completa e sem vazios.

Função estrutural: atua como amortecedor polimérico de flexibilidade controlada, absorvendo as deflexões naturais da estrutura superior sobre a alvenaria.

Reboco Fino Tecnológico

Acabamento final · 3 demãos · 5 mm total

1

1ª demão — Regularização (2 mm)

Aplicar com desempenadeira de PVC ou aço em movimentos cruzados (horizontal e vertical). Preencher imperfeições e regularizar a superfície.

2

2ª demão — Nivelamento (2 mm)

Após secagem da 1ª demão. Aplicar em sentido oposto. Garantir planicidade e ausência de ondulações em toda a parede.

3

3ª demão — Acabamento (1 mm)

Demão de fechamento. Superfície branca, pronta para pintura direta — elimina chapisco, emboço e massa corrida do processo.

Vantagem do sistema: O MEP 40 substitui 3 etapas do método convencional, reduzindo tempo de execução, mão de obra e geração de resíduo na obra.

Consumo por Produto

Rendimentos de referência para planejamento e compra de materiais

PRODUTO	APRESENTAÇÃO	FERRAMENTA DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO ESTIMADO	ETAPA DE APLICAÇÃO
ETAPA 01 MEP 10	Balde 24 kg	Bishaga	Variável (nivelamento)	Primeira fiada – baldrame
ETAPA 02 MEP 20	Balde 24 kg	Bishaga	1,5 – 2,0 kg/m ²	Elevação – todas as fiadas
ETAPA 03 MEP 30	Balde 24 kg	Bishaga	0,5 – 1,0 kg/m linear	Encunhamento – topo da parede
ETAPA 04 MEP 40	Balde 25 kg	Desempenadeira	3 demãos · 5 mm total	Reboco fino – acabamento

Nota técnica: Os rendimentos são valores de referência. O consumo real varia conforme o tipo de bloco, regularidade da alvenaria e condições de aplicação. Para projetos de maior porte, consulte a equipe técnica MEP para levantamento personalizado.

FALE COM A EQUIPE TÉCNICA

Estamos prontos para o seu canteiro.

Suporte técnico, visitas a obras, treinamento de equipe e consultoria de especificação de produto – sem custo.

- (47) 98851-5506
- contato@mep.ind.br
- Balneário Camboriú · SC
- mep.ind.br